

UCZESTNICY PROJEKTU



/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Łodzi
www.gddkia.gov.pl



/ NADZÓR INWESTYCYJNY
Biuro Usług Inwestycyjnych
Ciechański & Haładaj Sp. z o.o.
(Lider Konsorcjum)
www.buich.pl

budimex

/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
(Lider Konsorcjum)
www.budimex.pl

STRABAG

Strabag Sp. z o.o.
(Partner Konsorcjum)
www.strabag.pl



/ KONTRAKT

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi
Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14
Zachodniej Obwodnicy Łodzi
Zad. A - Odcinek I węzeł Łódź Lublinek - węzeł Łódź Teofilów”

BUDOWA ZACHODNIEJ
OBWODNICY ŁODZI
W CIĄGU S14

/ NUMER PROJEKTU

POIS.04.02.00-00-0059/21

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

1 792 867 434,19 zł

/ DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

05/11/2021 r.

/ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

903 631 173,35 zł

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA
KONTRAKTU

561 801 101,49 zł

INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU

www.cupt.gov.plwww.mi.gov.plwww.mfipr.gov.plINFORMACJE
O KONTRAKCIE

/ LOKALIZACJA KONTRAKTU

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa łódzkiego w powiatach pabianickim, łódzkim miejskim i zgierskim, w następujących miastach i gminach:
Pabianice, Łódź, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki.

WAŻNE DATY KONTRAKTU

Podpisanie Umowy z Wykonawcą:
05/10/2018 r.

Data przekazania Placu Budowy:
17/10/2018 r.

Data rozpoczęcia Robót:
12/12/2018 r.

Planowane ukończenie Robót:
05/12/2021 r. oraz 15/06/2022 r.
dla węzła Teofilów

ZAKRES
ROBÓT

/ ROBOTY DROGOWE

- budowa dwujezdniowej drogi klasy S,
- budowa węzłów i przejazdów drogowych jako powiązania z istniejącym układem drogowym,
- budowa i przebudowa dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących przyległe tereny,
- budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
- budowa elementów BRD i wyposażenia drogi.

/ OBIEKTY INŻYNIERSKIE

W ramach inwestycji przewiduje się budowę obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów przejazd dla zwierząt dużych, średnich, małych i przepustów.

/ WYKONANIE URZĄDZEŃ
OCHRONY ŚRODOWISKA

- ekrany akustyczne,
- ekrany przeciwoślńniowe,
- zagospodarowanie zieleni - nasadzenia.

/ OPIS KONTRAKTU

Inwestycja polega na budowie drogi ekspresowej S14 na odcinku węzeł Łódź Lublinek - węzeł Łódź Teofilów. W ramach inwestycji zostaną wykonane również urządzenia ochrony środowiska to jest ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia, przejścia dla zwierząt dużych, średnich oraz małych. Usunięte zostaną kolizje z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.

/ PARAMETRY TECHNICZNE
DLA AUTOSTRADY A1

- klasa techniczna drogi: S,
- kategoria ruchu KR 7,
- długość odcinka 12,184 km,
- prędkość projektowa 100 km/h,
- prędkość miarodajna 110 km/h,
- liczba pasów ruchu: 2 (przekrój 2x2),
- szerokość pasa ruchu: 3,50 m,
- szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami: 12 m,
- szerokość pasa awaryjnego 2,50 m,
- obciążenie nawierzchni - 115 kN/osi.

/ ROBOTY BRANŻOWE

- budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem,
- budowa systemu odwodnienia,
- przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie zgodnym z wydanymi warunkami technicznymi, w tym: urządzenia melioracyjne i umocnienia melioracyjne, umocnienia cieków naturalnych, linie energetyczne i teletechniczne, sieci wodociągowe oraz gazowe,
- budowa urządzeń sterowania ruchem.

